

لیست پیشنهادی اتحادیه صنف الکتریک و الکترونیک کاشان

صورت دستمزد یا اجرت کارهای اجرائی فصل چهارم : کابل کشی ها سال ۱۴۰۰

ردیف	شرح عملیات	واحد	قیمت / ریال
۱	اجرت کابل کشی تلفنی تا ۶ زوج داخل لوله و عبور از گلند یا بست نگهدارنده	هر متر طول	۲۲/۰۰۰
۲	اجرت کابل کشی تلفنی تا ۲۰ زوج داخل لوله و عبور از گلند یا بست نگهدارنده	هر متر طول	۶۵/۰۰۰
۳	اجرت کابل کشی کواکسیال داخل لوله و عبور از گلند یا بست نگهدارنده	هر متر طول	۳۰/۰۰۰
۴	اجرت کابل کشی تلفنی یا کواکسیال روی سینی یا لدر ۲۰٪ اضافه تر از ردیف های قیمتهای ۱ تا ۳	هر متر طول	
۵	اجرت اعلام حریق ، شبکه ، داخل لوله	هر متر طول	۳۰/۰۰۰
۶	اجرت اعلام حریق ، شبکه ، روی سینی یا لدر ۲۰٪ اضافه تر از ردیف ۵		
۷	اجرت کابل کشی تا کابل ۴*۲/۵ افشان یا استخوانی داخل لوله	هر متر طول	۵۰/۰۰۰
۸	اجرت کابل کشی تا کابل ۴*۱۰ افشان یا استخوانی داخل لوله	هر متر طول	۶۰/۰۰۰
۹	اجرت کابل کشی تا کابل ۴*۲/۵ افشان یا استخوانی روکار بابت بفواصل ۳۰ در ارتفاع بیشتر از ۳ متر	هر متر طول	۷۰/۰۰۰
۱۰	اجرت کابل کشی تا کابل ۴*۱۰ افشان یا استخوانی روکار بابت بفواصل ۳۰ در ارتفاع بیشتر از ۳ متر	هر متر طول	۷۵/۰۰۰
۱۱	اجرت کابل کشی تا کابل ۴*۲۵ افشان یا استخوانی روکار بابت بفواصل ۳۰ در ارتفاع ۳	هر متر طول	۹۰/۰۰۰
۱۲	اجرت کابل کشی تا کابل ۲۵+۴*۵۰ افشان یا استخوانی روکار بابت بفواصل ۳۰ در ارتفاع ۳	هر متر طول	۱۳۰/۰۰۰
۱۳	اجرت کابل کشی تا کابل ۵۰+۳*۹۵ افشان یا استخوانی روکار بابت بفواصل ۳۰ در ارتفاع	هر متر طول	۱۹۰/۰۰۰
۱۴	اجرت کابل کشی از ۲۵*۱ تا ۷۰*۱ روی سینی یا لدر تا ارتفاع ۳ یا داخل ترنج با بستن یا کمر بند	هر متر طول	۱۰۵/۰۰۰

۱۵	اجرت کابل کشی از ۹۵*۱ تا ۱۲۰*۱ روی سینی یا لدر تا ارتفاع ۳ یا داخل ترنج	هر متر طول	۱۵۰/۰۰۰
۱۶	اجرت کابل کشی از ۱۵۰*۱ تا ۱۸۵*۱ روی سینی یا لدر تا ارتفاع ۳ یا داخل ترنج	هر متر طول	۱۷۰/۰۰۰
۱۷	اجرت کابل کشی از ۲۴۰*۱ تا ۳۰۰*۱ روی سینی یا لدر تا ارتفاع ۳ یا داخل ترنج	هر متر طول	۲۱۰/۰۰۰
۱۸	اجرای لوله فلکسی	هر متر طول	۷۰/۰۰۰
۱۹	برای ارتفاع بیش از ۳ در ردیفهای ۹ تا ۱۷ ، ۳۰٪ قیمت اضافه می شود		
۲۰	کابل های فوق از نوع مسی یا آلومینیوم یا سخت ارت می باشد		
۲۱	کرایه جرثقیل برای باز کردن کابل در ارتفاع ۳ بعهدہ پیمانکار و برای بیش از ۳ بعهدہ کارفرما خواهد بود		
۲۲	اجرت کابل کشی دفنی برای سازه های فوق با ماسه ریزی ، آجرچینی ، نوار کشی بدون مصالح	هر متر طول اضافه میگردد	۳۰۰/۰۰۰